

大塚小学校放射線詳細測定結果(11月9日実施)

測定結果(単位: μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.06~0.13

[地上5cm] 平均 0.11 範囲 0.06~0.24

すべての地点で対応の目安より低い値で問題のない状況でした。

単位: μ SV/h			
番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	グラウンド、土	0.07	0.07
2	グラウンド、土	0.08	0.06
3	グラウンド、土	0.06	0.07
4	グラウンド、土	0.06	0.06
5	グラウンド、土	0.07	0.07
6	鉄棒下、蹴上がり	0.09	0.08
7	滑り台下りたところ	0.09	0.08
8	ジャングルジム、コンクリート、砂あり	0.06	0.07
9	砂場	0.07	0.08
10	マス手前の側溝グレーチング	0.11	0.10
11	マス、グレーチング	0.10	0.12
12	植込み付近、土	0.09	0.08
13	大塚山付近、ヒューム管出口	0.08	0.08
14	側溝グレーチング	0.17	0.13
15	縦樋、土	0.10	0.07
16	縦樋、土	0.07	0.08
17	方位盤、土	0.10	0.09
18	くぼ地	0.08	0.09
19	通路、アスファルト、土あり	0.21	0.13
20	通路、アスファルト、土あり	0.16	0.09
21	駐車場、アスファルト、砂あり	0.24	0.12
22	通路、アスファルト、土あり	0.13	0.10
23	堆肥場	0.06	0.07
24	側溝開口部、コンクリート	0.15	0.11
25	花壇、土	0.06	0.07
26	木の下、土	0.08	0.08
27	マス、グレーチング	0.08	0.08
28	給食入口、マスのグレーチング、傾斜	0.09	0.09
29	給食入口、側溝のグレーチング、マス前	0.08	0.09
30	グレーチング、土で埋まっている	0.11	0.09
31	物置縦樋、土	0.24	0.08
32	物置縦樋、土	0.14	0.09
33	大塚の小川、砂利混じりの土	0.11	0.10
34	マス、グレーチング	0.16	0.11
35	縦樋、土	0.17	0.08
36	縦樋、土	0.15	0.07
37	北門外、グレーチング	0.09	0.08
38	正門入口排水口、グレーチング	0.16	0.09
39	L路、開口部	0.08	0.10

注)本市の暫定的な対応の目安: 地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

(平成23年度)

施設配置図	縮尺	1 / 1200					学校名	大塚小 学校	調査番号	(都道府県)		(市町村)		(学 校)				整理番号
		0	10	20	30	40				m	1	1	2	0	1	0	0	


凡 例

建 物

- ⊕ 未とりこわし建物
- ⊗ 危険建物
- ⊙ 借用建物
- ⊖ 一時使用建物

建物以外の工作物

- ⊕ 自転車置場
- ⊙ 倉 庫
- ⊗ 吹き抜けの渡廊下
- ⊖ 温 室
- ⊙ 相 撲 場
- ⊕ 簡易な小規模構造物
- ⊖ 小鳥小屋
- ⊗ 焼 却 炉
- ⊙ 変 電 室
- ⊖ 灯 油 庫
- ⊕ ゴミ置小屋
- ⊙ 百 葉 箱
- ⊖ 井戸小屋
- ⊗ 正門、通用門
- ⊙ 囲 障 等
- ⊖ 生 垣
- ⊗ 万 年 塀
- ⊙ フェンス
- ⊖ 防球ネット
- ⊕ ブロック
- ⊙ バックネット
- ⊖ 砂 場
- ⊗ 鉄 棒
- ⊙ ブランコ
- ⊖ スベリ台
- ⊕ シーソー
- ⊙ ジャングルジム
- ⊖ シュート板
- ⊗ ツリ輪
- ⊙ 渡り棒
- ⊖ 登り棒
- ⊕ 雲 梯
- ⊙ ロ ク 木
- ⊖ ハントー棒



(北に矢印を付す)

