

様式第 1 号

参考数量書

工事名 仮称芳野市民センター新築工事

工事場所 川越市大字北田島 1 4 4 番地 1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 1 5 箇月として算定しています。

単価は、令和 7 年 4 月最新版（新築）4W8hを適用しています。

川 越 市

建築工事		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(一般地業)						
砂利地業	再生クラッシュラン	63.5	m ³			
床下防湿層敷き	ビッド下 ボ リエチレンフィルム 厚0.15	214	m ²			
床下防湿層敷き	ボ リエチレンフィルム 厚0.15	175	m ²			
土間下断熱材敷き	3種bA 厚さ25mm	175	m ²			
(杭地業)						
(材料費)						
既製杭 600 φ	上杭:105HISC杭 t12(SSk490) L=5.0m 中杭:105PHC杭 B種 L=7.0m 下杭:105PHC杭 A種 L=9.0m	12	本			
既製杭 700 φ	上杭:105HISC杭 t12(SSk490) L=5.0m 中杭:105PHC杭 B種 L=7.0m 下杭:105PHC杭 A種 L=9.0m	3	本			
既製杭 800 φ	上杭:105HISC杭 t12(SSk490) L=5.0m 中杭:105PHC杭 A種 L=7.0m 下杭:105PHC杭 A種 L=9.0m	4	本			
既製杭 600 φ	上杭:105HISC杭 t12(SSk490) L=5.0m 中杭:105PHC杭 B種 L=7.0m 下杭:105PHC杭 B種 L=9.0m	1	本			
継手	φ 600 TPJ継手	26	か所			
継手	φ 700 TPJ継手	6	か所			
継手	φ 800 TPJ継手	8	か所			
(施工費)						
荷降ろし費		1	式			
Hyper ストレート工法		1	式			
杭残土(汚泥) 運搬・処分費		370	m ³			
杭頭補強	φ 600 NEWJ-BAR WD38 L=1440 溶接160	130	本			
杭頭補強	φ 700 NEWJ-BAR WD38 L=1440 溶接160	36	本			

建築工事		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10 構造スリット振れ止め筋共	15	t			
異形棒鋼	SD295 D13	59.4	t			
異形棒鋼	SD295 D16	7.6	t			
異形棒鋼	SD345 D19	4.3	t			
異形棒鋼	SD345 D22	4.3	t			
異形棒鋼	SD345 D25	37.4	t			
異形棒鋼	SD390 D29	11.3	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 形状単純	134	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	134	t			
鉄筋スクラップ 控除		▲1	式			
鉄筋かゝス圧接	D19 -D19	111	か所			
鉄筋かゝス圧接	D22 -D22	132	か所			
鉄筋かゝス圧接	D25 -D25	1,307	か所			
鉄筋かゝス圧接	D29 -D29	244	か所			
押えコン 溶接金網敷	径6.0 100×100	23.6	m ²			
錆止め塗装	SD295 D10	0.1	t			
計						

建築工事		型枠工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	908	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	2,193	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部	185	m ²			
型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部	119	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	740	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	4,145	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	925	m ²			
打放し面補修	C種 コーン処理無 全面目違いばらい	119	m ²			
止水板	水膨張性ゴム弾性シール材	91.1	m			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	110	m			
耐震スリット	垂直 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	6.2	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚150 耐火型 防水 スリット厚25	80.5	m			
耐震スリット	水平 全貫通型 壁厚180 耐火型 防水 スリット厚25	4.9	m			
型枠目地棒	打継目地 幅20 × 深さ15程度	97.7	m			
伸縮目地	伸縮目地 幅25 × 深さ15程度	99.7	m			
計						

建築工事		鉄骨工事		屋内S階段		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.2	t			
鋼板	SS400 PL-6	1	t			
鋼板	SS400 PL-9	1	式			
鋼板	SS400 PL-12	0.7	t			
鋼板	SN400C PL-22	0.04	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=40	4	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=45	4	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16 L=50	8	本			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	71.4	m			
鉄骨工場 錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさびどめ 素地C種 一般 30㎡/t程度	1.9	t			
鉄骨加工組立		1.9	t			
鉄骨運搬	6t車	1.9	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.9	t			
スクラップ 控除		▲1	式			
超音波探傷試験	A0QL4.0% 第6水準 工場全数	2	か所			
トルシア形高力ボルト 締付け	トルシア鉄骨 1,000本未満 施工手間	16	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=400 定着板付き	12	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16~19(主柱) 取付手間	12	本			
ガラウト	180×200×T20	2	か所			
ベース下均しモルタル	180×200×T20	2	か所			

建築工事		鉄骨工事		アミ底下地		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-175×90×5×8	0.4	t			
不等辺山形鋼	SS400 L-125×75×10	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.04	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.2	t			
鋼板	SN400C PL-19	0.2	t			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16 L=40	87	本			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	90.9	m			
鉄骨工場 錆止め塗料塗り	鉄鋼面 工程B種 鉛・クロムフリーさび止め 素地C種 一般 30㎡/t程度	0.8	t			
鉄骨加工組立		0.8	t			
鉄骨運搬		0.8	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.8	t			
スクラップ 控除		▲1	式			
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	20	か所			
トルシヤ形高力ボルト 締付け	t*鉄骨 1,000本未満 施工手間	84	本			
アンカーボルト	SS400 M20 L=400 定着板付き	84	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16~19(主柱) 取付手間	84	本			
タテ長孔	φ18×40	84	か所			
計						

建築工事		鉄骨工事		目隠しルーバー下地		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.1	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.1	t			
平鋼	SS400 FB-6×90	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.01	t			
鋼板	SN400C PL-9	0.02	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.1	t			
普通ボルト	M12 L=35	34	本			
普通ボルト	M16 L=135	25	本			
工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	31.7	m			
溶融亜鉛メッキ費		0.3	t			
鉄骨加工組立		0.3	t			
鉄骨運搬	6t車	0.3	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	0.3	t			
スクラップ控除		▲1	式			
超音波探傷試験	A0QL4.0% 第6水準 工場全数	20	か所			
普通ボルト締付	径9~13 施工手間	57	本			
アンカーボルト	SS400 M16 L=320 定着板付き	24	本			
アンカーボルト埋込み(B種)	径13~16(間柱等) 取付手間	24	本			
ガラウト	150×280×T20	12	か所			
ルースホール		24	か所			

建築工事		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
アスファルト防水	加熱型改質アス塗膜防水 平場 断熱材:A種押出法 ^ボ リスチレンフォーム 保温板3種 ^b t=40両面スチン層付	23.6	m ²			
アスファルト防水	加熱型改質アス塗膜防水 立上り	14.2	m ²			
乾式保護材 押え金物	フラッシュカ ^{ート} :AP-FG	44.4	m			
防水押え金物	ア ^ミ 製 アスファルト防水用	44.4	m			
伸縮目地	成形伸縮目地材 25×80 付着層 ^{タイプ}	49.2	m			
基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン ^コ ム系 平面 表面塗装メ ^{ーカ} 標準色	10.4	m ²			
基礎見付 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン ^コ ム系 立上り 表面塗装メ ^{ーカ} 標準色	1.1	m ²			
階段 高強度ウレタン塗膜 防水	防滑 ^{トップ} 平場	12.3	m ²			
階段 高強度ウレタン塗膜 防水	防滑 ^{トップ} 立上り	4	m ²			
建具三方 塗膜防水	コンクリート面 ^ボ リマーセメント系	25.1	m ²			
ハ [°] 柵底 防水 ^コ ム	シリコン ^コ ム	74.7	m			
ハ [°] 柵底軒樋 シーリング [°]	シリコン ^コ ム	65.6	m			
押え金物 シーリング [°]	一般部 ^ボ リウレタン系(PU-2) 15×10	44.4	m			
架台取合い シーリング [°]	一般部 ^ボ リウレタン系(PU-2) 30×10	42.6	m			
ハ [°] 柵底壁取合い シーリング [°]	一般部 ^ボ リウレタン系(PU-2) 15×10	95.8	m			
打継目地 シーリング [°]	一般部 ^ボ リウレタン系(PU-2) 20×15	97.7	m			
伸縮目地 シーリング [°]	一般部 ^ボ リウレタン系(PU-2) 20×15	99.7	m			
壁見切取合い シーリング [°]	一般部 ^ボ リウレタン系(PU-2) 15×10	68.6	m			

建築工事		木工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
踊場 床下地合板捨て 張り	厚さ12	5.5	㎡			
踊場裏 床下地合板捨て 張り	厚さ12	4.4	㎡			
蹴込 下地合板捨て張り	厚さ15	0.2	㎡			
壁杉羽目板張り	厚12 無節 県産材 不燃塗装	46.1	㎡			
壁合板張り	ワワン1類 見え隠れ 厚さ5.5mm	59.5	㎡			
ライニング 壁耐水合板張り	ワワン 1類 厚12+12	27.7	㎡			
踏板	タモ集成材 288×40 ガラスフィニッシュ仕上 段鼻：ノンスリップ 溝加工	29.4	m			
踏板	タモ集成材 312×40 ガラスフィニッシュ仕上 段鼻：ノンスリップ 溝加工	1.4	m			
段裏板	タモ集成材 240×30 ガラスフィニッシュ仕上	29.4	m			
段裏板	タモ集成材 278×30 ガラスフィニッシュ仕上	1.4	m			
蹴込板	タモ集成材 126×40 ガラスフィニッシュ仕上	29.4	m			
蹴込板	タモ集成材 38×36 ガラスフィニッシュ仕上	1.4	m			
段裏板	タモ集成材 318×43 ガラスフィニッシュ仕上	1.4	m			
段鼻	タモ集成材 76×40 ガラスフィニッシュ仕上	30.8	m			
ライニング 天板下地	耐水合板 ワワン 1類 W250×t12	14.4	m			
ライニング 天板下地	耐水合板 ワワン 1類 W300×t12	11.7	m			
壁面鏡 取付下地補強	耐水合板 ワワン 1類 厚12 W6100×H2100	1	か所			
1・2階 WC 化粧鏡 取付下地補強	耐水合板 ワワン 1類 厚12 W700×H1300	8	か所			
1階 HWC 化粧鏡 取付下地補強	耐水合板 ワワン 1類 厚12 W650×H800	1	か所			
姿見 取付下地補強	耐水合板 ワワン 1類 厚12 W600×H1800	4	か所			

建築工事		屋根及びとい工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根 段付ハゼ [○] 定尺工法 横葺き	カラーガルバ [○] リウム鋼板 t=0.4 @182 発泡ポリエチレン t=2.0裏貼り 改質アスファルトルーフィング [○] t=1.0 V型金属タルキ @455 亜鉛メッキ鋼板 t=1.2 断熱材:ヒース [○] 発泡ポリスチレン板 t=40 改質アスファルトルーフィング [○] t=1.0	580	m ²			
棟包み	屋根同材加工 通し吊子:屋根同材加工 下地亜鉛メッキ鋼板 t=1.0加工	31.8	m			
屋根吹抜け 頂部包み・水切	屋根同材 補強下地:亜鉛メッキ鋼板 t=1.2	5.3	m			
軒先唐草	アルミ押出型材 アルマイト処理	68.9	m			
ケラハ [○] 水切	屋根同材加工 唐草共 受け金物:亜鉛メッキ鋼板 t=1.6加工	48.7	m			
雪止め金物	@910	240	m			
プレス加工穴付き 落葉除け一体型 軒樋	カラーガルバ [○] リウム鋼板 t=0.5 両面塗装品共 樋受け金具:アルミ押出型材	63.6	m			
屋根吹抜け 軒樋	高耐候性特殊樹脂	5.3	m			
軒樋落し口	径89用	7	か所			
軒樋落し口	径50用	1	か所			
ルーフト [○] レン	横形ろく屋根用 アスファルトシート防水用 SGP 80A 張掛け幅 100	1	か所			
硬質ポリ塩化 ビニル管とい(カラー)	径50	8.9	m			
アルミ製堅樋	径89 ハントレス	68.4	m			
堅樋エルボ [○]	アルミ製 φ89	14	か所			
埋設管メンテ用 スライト [○] 管	アルミ製 既製品 径89用	9	か所			
太陽光取付金具		1	式			
計						

建築工事		金属工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トレン廻り 金網敷き	SUS製	0.3	m ²			
笠木	アルミ製既製品 W225	10.5	m			
軒天側面パネル	アルミ製 H=300	34.7	m			
軒天側面パネル 下端水切	アルミ製 既製品	34.7	m			
軒天 アルミスパントパネル		94.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	110	m ²			
天井掘込 軽量鉄骨下がり壁 下地	25形(屋外) H100	121	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
天井廻縁	アルミ製 既製品	197	m			
軒天側面パネル 廻り縁	アルミ製 既製品	34.7	m			
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 エンド無し 幅35	23	m			
オーバーフロー管	ステンレス製 φ30 丸管 L=150	1	か所			
階段手摺	ステンレス製 FB t12.0 H=1295 平部 手摺子:SUS FB t12×2 縦棧:SUS FB t12 @100以下 横棧:SUS FB t12	4.7	m			
階段手摺	ステンレス製 FB t12.0 H=1375 平部 手摺子:SUS FB t12×2 縦棧:SUS FB t12 @100以下 横棧:SUS FB t12	3.2	m			
階段手摺	ステンレス製 FB t12.0 H=1375 斜部 手摺子:SUS FB t12×2 縦棧:SUS FB t12 @100以下 横棧:SUS FB t12	12.6	m			
階段 進入防止扉	W1090×H1700 柱:60×60、扉:870×600×25 格子:15×15×750@60×7 SUSスパントパネルHL+本締錠 手入れ開錠防止板:SUSパネル t2.0 500×700付	1	か所			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	640	m ²			
梁型 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	16.7	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	214	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	243	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	53.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	6.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	463	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	236	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1	式			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H50程度	8.5	m			
幕板 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H450程度	3.6	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1000程度	3.1	m			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H1150程度	5.5	m			
天井 アルミルーバー	150×51 @300	52.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製 目透かし	566	m			
床見切	ステンレス製 フラットバー 6×12 HL	1.8	m			
階段滑り止め	アルミ製 幅35 タイヤ付き	1.4	m			
階段ガラス手摺	H1100 斜部 笠木:StFB 50×12 手摺子:StFB 2×12 手摺:半硬質樹脂(抗菌) φ34 2段 ブラケット:StFB 30×4.5、 StFB 16×12 ガラス別塗	7.2	m			

建築工事		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
階段ガラス手摺	H1100 平部 笠木:StFB 50×12 手摺子:StFB 2×12 手摺:半硬質樹脂(抗菌) φ34 2段 ブラケット:StFB 30×4.5、 StFB 16×12 ガラス別途	7	m			
吹き抜けガラス手摺	H1400 平部 笠木:StFB 50×12 手摺子:StFB 2×12 手摺:半硬質樹脂(抗菌) φ34 2段 ブラケット:StFB 30×4.5、 StFB 16×12 ガラス別途	5.3	m			
カーテンレール	アルミ製 C型 ダブル	24.5	m			
天井吊りカーテンレール	アルミ製 L1450×H700	1	か所			
天井吊りカーテンレール	アルミ製 L1520×H700	1	か所			
天井吊りカーテンレール	アルミ製 W2690×H700	1	か所			
天井吊りカーテンレール Rコーナー	アルミ製	2	か所			
ビークチャーレール	アルミ製 アルマイト 耐荷重30kg	107	m			
ライニング天板補強	LGS65 L=250	25.5	m			
コーナー保護金物	亜鉛鋼板 t0.4	135	m			
コーナー保護金物	アルミ製 6.5×6.5	2.8	m			
化粧けい酸カルシウム 板出隅アングル	アルミ製	19.6	m			
化粧けい酸カルシウム 板下端アングル	アルミ製	110	m			
壁見切縁	アルミ製ジョイナー	5.6	m			
掲示クロス取合 見切縁	アルミ製	106	m			
ガラス手摺下部 床見切	アルミTバー	4	m			
スクリーンボックス	アルミ製 W150×H150×L3700 スプリング巻上スクリーン 150インチ共	1	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角 防水・防臭	2	か所			

建築工事		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-01 排煙窓付 引違い連窓	W5390×H1500 網戸 排煙ホペレター共	1	か所			
AW-02 引違いFIX窓	W2455×H1600 網戸	1	か所			
AW-03 排煙窓付 引違い連窓	W4965×H1500 網戸 排煙ホペレター共	1	か所			
AW-04 縦出し窓	W600×H1200 防火設備 網戸共	1	か所			
AW-05 引違い窓	W1350×H1600 網戸共	1	か所			
AW-06 排煙窓付 引違い連窓	W4390×H1500 網戸 排煙ホペレター共	1	か所			
AW-07 ランマ付FIX付 片引き框戸	W5320×H3250 網戸共	1	か所			
AW-08 ランマ付FIX連窓	W2920×H3250	1	か所			
AW-09 ランマ付FIX段窓	W1667.5×H2155	1	か所			
AW-10 FIX窓	W2445×H950	1	か所			
AW-11 排煙窓付FIX付 引違い連窓	W28890×H1600 網戸 排煙ホペレター共	1	か所			
AW-12 ランマ付排煙窓付 FIX連窓	W5320×H3730 網戸 排煙ホペレター共	1	か所			
AW-13 FIX連窓	W2920×H3730	1	か所			
AW-14 FIX段窓	W1657.5×H4815.33	1	か所			
AW-15 FIX付引分け窓	W2300×H1160	1	か所			
AG-01 固定ガラリ	W1850×H350 SUS製防鳥網共	1	か所			
AG-02 固定ガラリ	W850×H850 SUS製防鳥網共	1	か所			
AG-03 固定ガラリ	W850×H750 SUS製防鳥網共	1	か所			
AG-04 固定ガラリ	W1500×H350 SUS製防鳥網共	1	か所			
計						

建築工事		ガラス工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建具)						
網入型板ガラス	厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひし シーリング 清掃共	0.3	㎡			
強化ガラス	厚さ 5mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	5	㎡			
強化ガラス	厚さ12 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	0.7	㎡			
強化ガラス	厚さ 12mm 特寸 4.0㎡以下 シーリング 清掃共	22.2	㎡			
型板強化ガラス	厚さ4 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	4.7	㎡			
複層ガラス(断熱)	Low-E6+A12+T4 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	67.9	㎡			
複層ガラス(断熱)	Low-E6+A12+FWG6.8 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	0.7	㎡			
複層ガラス(遮熱)	Low-E6+A12+T4 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	47.8	㎡			
複層ガラス(遮熱)	Low-E6+A12+T4 特寸 4.00㎡以下 シーリング 清掃共	27.4	㎡			
飛散防止フィルム張り		29.9	㎡			
曇りフィルム張り	ガラス面	0.7	㎡			
衝突防止表示	ステンレス製 径30 両面	26	か所			
(内部)						
ガラス手摺 強化ガラス	厚さ 6mm 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	16.6	㎡			
飛散防止フィルム張り	ガラス面 クリア	16.6	㎡			
飛散防止フィルム張り	ガラス面 クラデーション	16.6	㎡			
計						

建築工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マアブル 厚さ2.0 防滑性 織布積層ビニル床シートFS 発泡層無し 一般床 熱溶接工法 ノンワックス	418	㎡			
ビニル床シート	マアブル 厚さ2.0 防滑性 織布積層ビニル床シートFS 発泡層無し 多湿部 熱溶接工法 ノンワックス	5.2	㎡			
ビニル床シート	マアブル 厚さ2.0 防滑・防汚性 織布積層ビニル床シートFS 発泡層無し 多湿部 熱溶接工法 ノンワックス	72.4	㎡			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ループパイル 一般事務室用	100	㎡			
蹴込 フローリング張り	厚さ15 ㎜ 無垢材 ガラスフィニッシュ仕上	0.2	㎡			
踊場 フローリング張り	厚さ15 ㎜ 無垢材 ガラスフィニッシュ仕上	5.5	㎡			
踊場裏 フローリング張り	厚さ12 ㎜ 無垢材	4.4	㎡			
床防塵塗装		9.4	㎡			
OAフロア	高さ40 500角 耐荷重 3000N/㎡	65.6	㎡			
ビニル幅木	高さ60	422	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	657	㎡			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚9.5共	12.3	㎡			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	262	㎡			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	56.6	㎡			
移動間仕切上部遮 音壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	61.3	㎡			
壁 シーツング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	296	㎡			
壁 普通硬質 せっこうボード 張り (GB-R-H)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理	126	㎡			
壁 普通硬質 せっこうボード 張り (GB-R-H)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	38.6	㎡			
壁 普通硬質 せっこうボード 張り (GB-R-H)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り	0.8	㎡			

建築工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁化粧けい酸 カルシウム板張り	厚 6 ホート面	296	m ²			
ライニング 壁化粧けい酸 カルシウム板張り	厚 6 合板面	27	m ²			
壁面マリン化粧板貼 り	壁面マリン化粧板貼り 3mm厚 シール・ジョイナー共 下地別途	10.6	m ²			
壁 ビニルクロス張り	準不燃 ホート面	737	m ²			
壁 ビニルクロス張り	不燃 ホート面	147	m ²			
壁掲示クロス張り	合板面	59.5	m ²			
壁 現場発泡硬質 ウレタンフォーム吹付	厚40 A種1H	634	m ²			
移動間仕切上部 遮音壁 グラスウール充填	厚75 24kg/m3	30.7	m ²			
間仕切内 グラスウール 充填	厚50 24kg/m3	135	m ²			
間仕切内 グラスウール 充填	厚100 24kg/m3	243	m ²			
天井 化粧 せっこうホート 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	59.7	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚9.5共	646	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 黒色 下張GB-R 厚9.5共	53.3	m ²			
天井 現場発泡 硬質ウレタンフォーム吹付	厚40 A種1H	41.5	m ²			
天井 グラスウール敷込	厚100 24kg/m3	354	m ²			
設備ビッド天井 ポリスチレンフォーム板	厚さ25 打込み	159	m ²			
梁型 化粧塩ビシート	ホート面	16.7	m ²			
梁型 せっこうホート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	16.7	m ²			
梁型 現場発泡 硬質ウレタンフォーム吹付	厚40 A種1H	16.7	m ²			
下り壁 せっこうホート 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	9.8	m ²			

建築工事		雑工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ライニング天板	クッション材フォーム W250(100)×t20	14.3	m			
ライニング天板	クッション材フォーム W300×t20	11.7	m			
防煙垂壁	H550 不燃布 スクリーン巻取り方式	11.3	m			
廊下壁付手摺 コンパネ補強	H200 t12 ボルトM8、後設置ナットM8	84.9	m			
階段壁付手摺	手摺:半硬質樹脂(抗菌) φ34 2段	11.1	m			
廊下壁付手摺	笠木:φ34 2段 ブラケット @1000	73.9	m			
設備ヒット 人通口	硬質塩ビ管 φ600 L350	1	か所			
設備ヒット 人通口	硬質塩ビ管 φ600 L550	1	か所			
設備ヒット 人通口	硬質塩ビ管 φ600 L600	2	か所			
設備ヒット 通気管	VP管 φ100 L350	2	か所			
設備ヒット 通気管	VP管 φ100 L550	2	か所			
設備ヒット 通気管	VP管 φ100 L600	4	か所			
設備ヒット 通水管	VP管 φ150 半割 L350	2	か所			
設備ヒット 通水管	VP管 φ150 半割 L550	2	か所			
設備ヒット 通水管	VP管 φ150 半割 L600	4	か所			
視覚障がい者用 床タイル	300角 誘導用	38	か所			
視覚障がい者用 床タイル	300角 注意喚起用	23	か所			
消火器ボックス	壁埋込型 280×190×775	3	か所			
消火器ボックス	壁埋込型 374×194×978	1	か所			
1階 風除室 防護柵	ステンレス製 W900×H1000	4	か所			

建築工事		雑工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2階 講座室1 ホリホート	W3600×H1200	1	か所			
1階 エントランスホール 行事用案内板 ホリホート	W1800×H900	1	か所			
1階 事務室 行事用ホリホート	W1800×H900	1	か所			
1階 職員会議室 行事用ホリホート	W2400×H1200	1	か所			
1階 夜間受付 予約案内板 ホリホート	W1200×H900	1	か所			
1階 休憩室 流し台	W1500×D600×H850 吊戸棚共	1	か所			
2階 給湯室 流し台	W2100×D600×H850 吊戸棚共	1	か所			
WD-01 鏡	厚さ5 W1000×H1940	4	か所			
1・2階 WC(男) 姿見	W600×H1800	2	か所			
1・2階 WC(女) 姿見	W600×H1800	2	か所			
1・2階 WC 化粧鏡	W700×H1300	8	か所			
1階 HWC 化粧鏡	W650×H800	1	か所			
1階 WC(男) 洗面カウンター	W1650×D500×H850 穴2つ 手摺共	1	か所			
2階 WC(男) 洗面カウンター	W1770×D500×H850 穴2つ 手摺共	1	か所			
1・2階 WC(女) 洗面カウンター	W2085×D500×H850 穴2つ 手摺共	2	か所			
1・2階 WC(男) ベビーカーチェア	W300×D250×H950	2	か所			
1・2階 WC(女) ベビーカーチェア	W300×D250×H950	2	か所			
1階 HWC ベビーカーシート	W700×D800×H1400	1	か所			
1・2階 WC(男) 小便器用手摺	W600×D550×H500	2	か所			
1・2階 WC(男) L型手摺	W700×H700	4	か所			

建築工事		雑工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1・2階 WC(女) L型手摺	W700×H700	6	か所			
1階 WC(男) 小物収納パネ	ステンレス製 既製品 W600×D307×H800	1	か所			
2階 SK 小物収納パネ	ステンレス製 既製品 W600×D307×H800	1	か所			
1階 WC(男) モップ掛けパネ	ステンレス製 既製品 W600×H1600	1	か所			
2階 SK モップ掛けパネ	ステンレス製 既製品 W600×H1600	1	か所			
1階 HWC カバン掛け	アルミ製 既製品 W38×D82×H38	1	か所			
1階 職員会議室 ホワイトボード付書庫	W3600	1	か所			
1階 事務室 書庫	W800×D450	1	か所			
夜間受付 フライトボックス		2.3	m			
2階 廊下2 ロールカーテン	遮光 W1700×H1700	1	か所			
1階 夜間受付 ロールカーテン	遮光 W2350×H1900	1	か所			
1階 事務室 ロールカーテン	遮光 W1200×H1700	1	か所			
1階 事務室 ロールカーテン	遮光 W2200×H1600	2	か所			
1階 ロビー ロールカーテン	遮光 W1800×H1600	3	か所			
1階 ロビー ロールカーテン	遮光 W2500×H1600	1	か所			
1階 廊下1 ロールカーテン	遮光 W1700×H1700	1	か所			
1階 更衣室(女) ロールカーテン	遮光 W600×H1200	1	か所			
1階 休憩室 ロールカーテン	遮光 W1350×H1600	1	か所			
1階 職員会議室 ロールカーテン	遮光 W1650×H1600	3	か所			
1階 談話コーナー ロールカーテン	遮光 W1800×H2800	3	か所			

建築工事		雑工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1階 エントランスホール ロールカーテン	遮光 W3000×H2800	1	か所			
1階 夜間受付 受付カウンター	タモ 集成材 W2350×D900×t30 ブラケット 10ヶ所	1	か所			
鍵箱		1	か所			
F-1 カウンター	W4520×D800～900×H730～1050 出入口戸:W870×D900×H1050	1	か所			
F-2 受付カウンター	W1200×D900×H1000	1	か所			
F-3 展示架	W2500×D350×H1100	1	か所			
F-4 軽中量ラック	W3560×D600×H1800	1	か所			
1 総合案内板	1000×2800	1	か所			
2 案内板	W500×H700	1	か所			
3 突出サイン	245×203	14	か所			
5 平付サイン	200×204	5	か所			
6 アクリル切文字	H150	1	か所			
7 カッティングシート	H50	19	か所			
8 階数表示(当階)	H150	2	か所			
9 階数表示(踊場)	H150	1	か所			
10 階段手摺点字	120×150	18	か所			
11 市民センター受付サイン	W5540×H675	1	か所			
12 公民館受付サイン	W2180×H675	1	か所			
13 バリアフリートイレサイン	W300×H300	2	か所			
14 定礎サイン	400×300× t 15	1	か所			

外構工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a1-1・2 ネットフェンス撤去	H=900 スチール製 コンクリート塀共	36.2	m			
a2 片開き門扉撤去	W920×H1200 スチール製 基礎共	1	か所			
a3-1 門柱撤去	□-100×H1360 スチール製	1	か所			
a3-1・2 コンクリート塀撤去	H=1500 t200	3.8	m			
a4 土間コンクリート撤去	土間コンクリート t=350 捨てコン t=100 再生クラッシュラン t=150	17.7	m ²			
a4 門扉レール撤去	L=13600 スチール製 枕木共	2	か所			
a5 アスファルト舗装撤去	表層 t=100 路盤材 t=300	7	m ²			
b1-1・2 ネットフェンス撤去	H=1800 スチール製 控柱付	45.4	m			
b1-1・2 ネットフェンス 控柱基礎撤去	W550×D200×H450	13	か所			
b1-1・2 ネットフェンス 基礎ブロック撤去	W200×D200×H450	14	か所			
b2 コンクリート塀撤去	H=500 t=150	0.3	m			
b3-1・2 地先ブロック撤去	150/170×H100 1段積み	45.4	m			
b4 雨水樹撤去	400×400×H1000	1	か所			
b4 雨水樹 グレーチング樹蓋撤去	400角用 スチール製 T-6 細目	1	か所			
b5 U字溝撤去	W230×H230	6	m			
b6 U字溝撤去	W300×H350	0.5	m			
c1 U字溝撤去	W300×H300	63.4	m			
c2 ネットフェンス撤去	H=1150 スチール製 控柱付 布基礎・ブロック塀2段共	63.4	m			
c2 ネットフェンス 控柱 基礎ブロック撤去	240×240×H450	11	か所			
d1 ネットフェンス撤去	H=800 スチール製 ブロック塀3段共	28	m			

