

参考数量書

工事名 古谷地区公立保育所新築工事
工事場所 川越市大字古谷上4009番地13ほか

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 1 3 箇月として算定しています。

単価は、令和 7 年 4 月最新版（新営・4 w 8 h 月単位）を適用しています。

建築工事 1. 直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方	一 般	478	m ²			
墨出し	一 般 S造 地上階	757	m ²			
養生	一 般 S造 地上階	757	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 S造 地上階	757	m ²			
地足場	運搬共	478	m ²			
外部足場	手摺先行方式 枠組足場 建枠900×1700 12m未満 運搬共 設置期間10ヶ月	1,292	m ²			
外部足場	手摺先行方式 枠組足場 建枠900×1700 22m未満 運搬共 設置期間10ヶ月	100	m ²			
外部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬共	75.5	m ²			
外部仕上足場	階高5.0m未満 棚足場 運搬共	92.4	m ²			
外部仕上足場	階高9.1m未満 棚足場 運搬共	48	m ²			
外部階段仕上足場	運搬共	27.2	m ²			
災害防止	養生防護柵 直線部 運搬共 設置期間10ヶ月	40.6	m			
災害防止	養生防護柵 コナ部 運搬共 設置期間10ヶ月	2	か所			
安全手すり (手すり先行方式)	運搬共 設置期間10ヶ月	153	m			
災害防止	養生ネット垂直張り 防災 類 設置期間10ヶ月	1,392	m ²			
内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 運搬共	718	m ²			
内部階段仕上足場	運搬共	29.6	m ²			
シャフト内足場	運搬共	9.7	m ²			
災害防止	水平養生ネット	953	m ²			
鉄骨足場	運搬共	953	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事 6.鉄筋工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295 D10	7.9	t			
異形鉄筋	SD295 D13	21.2	t			
異形鉄筋	SD295 D16	3.2	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.8	t			
異形鉄筋	SD345 D22	1.5	t			
異形鉄筋	SD345 D25	11.6	t			
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	45.5	t			
鉄筋運搬費	10 t 車 30km程度	45.5	t			
鉄筋が 入圧接	D19 -D19	62	か所			
鉄筋が 入圧接	D22 -D22	36	か所			
鉄筋が 入圧接	D25 -D25	191	か所			
スラップ 控除		▲1.3	t			
梁貫通補強	型(6-2R) 100φ	42	枚			
梁貫通補強	型(6-2R) 150φ	18	枚			
梁貫通補強	型(10-2R) 600φ	4	枚			
計						

建築工事		7.鉄骨工事	主体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	H-600×200×11×17 SN400B	7.4	t			
H形鋼	H-588×300×12×20 SN400B	9.3	t			
H形鋼	H-400×200×8×13 SN400B	9.4	t			
H形鋼	H-294×200×8×12 SS490	3.2	t			
H形鋼	H-400×200×8×13 SS400	9	t			
H形鋼	H-390×300×10×16 SS400	3	t			
H形鋼	H-350×175×7×11 SS400	5.4	t			
H形鋼	H-300×150×6.5×9 SS400	0.4	t			
H形鋼	H-250×125×6×9 SS400	3.1	t			
H形鋼	H-200×100×5.5×8 SS400	2	t			
H形鋼	H-100×100×6×8 SS400	1.1	t			
BH形鋼	BH-820-400×200×9×16 SS400	0.4	t			
BH形鋼	BH-455-250×125×6×9 SS400	0.04	t			
BH形鋼	BH-250-100×125×6×9 SS400	0.7	t			
BH形鋼	BH-250-100×100×6×9 SS400	0.6	t			
等辺山形鋼	L-100×100×10 SS400	0.1	t			
等辺山形鋼	L-65×65×8 SS400	0.02	t			
角形鋼管	□-100×100×3.2 STKR400	1.3	t			
角形鋼管	□-100×100×2.3 STKR400	1.3	t			
角形鋼管	□-300×300×19 BCR295	8	t			

建築工事						
7. 鉄骨工事			主体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
角形鋼管	□ -300×300×16 BCR295	7.6	t			
リッパ 溝形鋼	C-100×50×20×3.2 SSC400	0.04	t			
リッパ 溝形鋼	C-100×50×20×2.3 SSC400	4.8	t			
リッパ 溝形鋼	C-100×50×20×1.6 SSC400	0.01	t			
鋼板	t=16 SN490B	0.2	t			
鋼板	t=12 SN490B	0.03	t			
鋼板	t=32 SN490C	0.4	t			
鋼板	t=28 SN490C	0.4	t			
鋼板	t=22 SN490C	0.02	t			
鋼板	t=19 SN490C	0.5	t			
鋼板	t=19 SN400B	0.01	t			
鋼板	t=16 SN400B	0.4	t			
鋼板	t=12 SN400B	0.9	t			
鋼板	t=9 SN400B	1.5	t			
鋼板	t=22 SS400	0.01	t			
鋼板	t=19 SS400	0.3	t			
鋼板	t=16 SS400	1.1	t			
鋼板	t=12 SS400	0.8	t			
鋼板	t=9 SS400	2.4	t			
鋼板	t=6 SS400	1.7	t			

建築工事						
7. 鉄骨工事			主体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
柱脚工法	ISA ⁺ -ス SP305 基礎深さ1900	10	か所			
柱脚工法	ISA ⁺ -ス SP305 基礎深さ2100	2	か所			
柱底均し工	W230 × D130 × T30	9	か所			
鉄骨加工組立		80.1	t			
軽量鉄骨加工 ・組立	母屋・胴縁の類 一 般 普通ボルト締共	4.6	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	80.1	t			
鉄骨運搬	11t車	84.7	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16-65	183	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16-60	75	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16-45	25	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16-40	46	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16-35	248	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-75	25	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-70	424	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-65	150	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-60	1,473	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-55	441	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-50	444	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-45	761	本			
トリア形高力ボルト	S10T M20-40	116	本			

建築工事		7. 鉄骨工事	主体鉄骨			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
トリア形高力ボルト	S10T M22-90	33	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22-85	499	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22-75	25	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22-65	239	本			
トリア形高力ボルト	S10T M22-55	125	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビール鉄骨 5,000本以上6,000本未満 施工手間	5,127	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20-65	25	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M20-60	8	本			
溶融亜鉛メッキ高力ボルト締付け	ビール鉄骨 1,000本未満 施工手間	32	本			
普通ボルト	M16-140	19	本			
普通ボルト	M16-40	512	本			
普通ボルト	M12-40	19	本			
普通ボルト	M12-35	1,552	本			
普通ボルト	M12-30	33	本			
普通ボルト締付	径 9～13 施工手間	272	本			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	4,241	m			
鉄骨現場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	11.2	m			
超音波探傷試験	AOQL4.0% 第6水準 工場全数	100	か所			
超音波探傷試験	現場全数	27	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛-さび止め 素地C種	9.8	t			

建築工事						
7.鉄骨工事				主体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	軽量 60㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・加ムリ-さび止め 素地C種	4.6	t			
溶融亜鉛メッキ処理		0.4	t			
QLデック合成スラブ	QL99-50 1.2mm Z12	431	㎡			
デッキ流れ止め	H=130	91.9	m			
デッキ流れ止め	H=270	9.7	m			
スタッドボルト	φ16 H=100	2,496	本			
アンカーボルト	M16 L=320	18	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	18	本			
スクラップ 控除		▲5.9	t			
水平ブレース	M16 L=3500 TB付 材工共	1	本			
水平ブレース	M16 L=3100 TB付 材工共	1	本			
水平ブレース	M16 L=3000 TB付 材工共	4	本			
水平ブレース	M16 L=2900 TB付 材工共	6	本			
水平ブレース	M16 L=2800 TB付 材工共	8	本			
水平ブレース	M16 L=2700 TB付 材工共	5	本			
水平ブレース	M16 L=2600 TB付 材工共	7	本			
水平ブレース	M16 L=2500 TB付 材工共	39	本			
水平ブレース	M16 L=2400 TB付 材工共	30	本			
水平ブレース	M16 L=2300 TB付 材工共	35	本			
水平ブレース	M16 L=2200 TB付 材工共	36	本			

[illegible]

建築工事		7.鉄骨工事	付帯鉄骨(屋内階段)			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	H-250×125×6×9 SS400	0.1	t			
溝形鋼	[-125×60×6×8 SS400	0.1	t			
等辺山形鋼	L-50×50×6 SS400	0.03	t			
鋼板	t=22 SS400	0.01	t			
鋼板	t=12 SS400	0.6	t			
鋼板	t=9 SS400	0.1	t			
鋼板	t=4.5 SS400	0.7	t			
ベース下均し用鉄板	W320×D110×T30	2	か所			
鉄骨加工組立		1.5	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.5	t			
鉄骨運搬	6t車	1.5	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16-50	4	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16-45	6	本			
トリア形高力ボルト	S10T M16-40	6	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	16	本			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	47.6	m			
超音波探傷試験	AQQL4.0% 第6水準 工場全数	2	か所			
鉄骨工場錆止め 塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・加ムリ-さび止め 素地C種	1.5	t			
アンカーボルト	M16 L=320	4	本			
アンカーボルト埋込み (B種)	径16～19(主柱) 取付手間	4	本			

[illegible]

建築工事						
7. 鉄骨工事			付帯鉄骨 (EVシャフト内鉄骨)			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	H-125 × 125 × 6.5 × 9 SS400	1.2	t			
H形鋼	H-100 × 100 × 6 × 8 SS400	0.1	t			
溝形鋼	[-100 × 50 × 5 × 7.5 SS400	0.02	t			
等辺山形鋼	L-75 × 75 × 6 SS400	0.1	t			
鋼板	t=12 SS400	0.1	t			
鋼板	t=9 SS400	0.03	t			
ベース下均し床板	140 × 140 × T30	5	か所			
鉄骨加工組立		1.4	t			
鉄骨現場建方	低層(標準) 建方機械別途	1.4	t			
鉄骨運搬	6t車	1.4	t			
トリア形高力ボルト	S10T M16-40	58	本			
トリア形高力ボルト締付け	ビル鉄骨 1,000本未満 施工手間	56	本			
鉄骨工場溶接	半自動(すみ肉6mm換算)	48.3	m			
超音波探傷試験	A0QL4.0% 第6水準 工場全数	10	か所			
鉄骨工場錆止め塗料塗り	一般 30㎡/t程度 鉄鋼面 工程B種 鉛・亜鉛-さび止め 素地C種	1.4	t			
アンカーボルト	M16 L=400	10	本			
アンカーボルト埋込み(B種)	径16～19(主柱) 取付手間	10	本			
スクラップ 控除		▲0.1	t			
計						

[illegible]

建築工事						
8. 防水工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
バルコニー床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装シリング	74.4	m ²			
バルコニー床 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装シリング	13.5	m ²			
設備置場 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装シリング	8.5	m ²			
設備置場 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装シリング	4.8	m ²			
基礎天端 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装シリング	5.8	m ²			
基礎見付 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装シリング	3.5	m ²			
排水溝 塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 平面 表面塗装シリング	7.2	m ²			
ビニル床端部処理 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	154	m			
手摺笠木-壁取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	47	m			
小庇壁取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	1.1	m			
小庇上部金物取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	1.1	m			
小庇下部金物取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	1.1	m			
滑り台踊場取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	3.7	m			
底屋根立上り水切 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	16.2	m			
建具枠回り シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	295	m			
RC塀水切取合い シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 10 × 10	10.5	m			
横樋取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 15 × 15	0.3	m			
縦樋-スラブ 取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 15 × 15	0.9	m			
縦樋-ボート 取合 シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 15 × 15	0.9	m			
排水パイプ廻り シリング	一般部 変性シリコン系 (MS-2) 15 × 15	3.1	m			

[illegible]

[illegible]

建築工事		10. 木工事	下地組・造作			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
踏板	杉集成材 厚30	11.9	m ²			
雑巾摺	杉 20×15	53.4	m			
幅木	高60 杉 1級 自然系塗料塗り共	232	m			
腰壁見切縁	杉 1級 25×10	27	m			
腰壁見切縁	杉 1級 45×18	172	m			
玄関 上がり天井見切縁	杉 1等 120×12	7.3	m			
玄関 上がり天井見切縁	杉 1等 120×12 曲面	2.2	m			
腰壁出隅	杉 1級 W60+60×t18	34.4	m			
L型ラインガ 取付下地	杉 特一等 150×12	6.6	m			
カーテンボックス	杉 1級 W150×H100	48.2	m			
吊戸棚 固定下地	珧合板 1類 W100×t12	35.7	m			
1階 検収室 棚板	W1200+720×D400 天板:珧合板 厚9 根太:杉 1級 40×45@360 根太受け:杉 1級 90×45	5	か所			
1階 調理室 棚板	W1750×D350 天板:珧合板 厚9 根太:杉 1級 40×45@360 根太受け:杉 1級 90×45	1	か所			
1階 調理室 棚板	W1750×D650 天板:珧合板 厚9 根太:杉 1級 40×45@360 根太受け:杉 1級 90×45	4	か所			
押入 棚板	W2117.5×D950 天板:珧合板 厚9 根太:杉 1級 40×45@360 根太受け:杉 1級 90×45	1	か所			
押入 棚板	W2117.5×D1017.5 天板:珧合板 厚9 根太:杉 1級 40×45@360					

[illegible]

[illegible]

建築工事		11. 屋根及びとい工事			外部	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋根 かん合式瓦棒葺き	ｶｰｶﾞﾙﾙｸﾘﾑ鋼板 t=0.4 発泡ﾎﾟﾘｽﾃﾝ板 t=25 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0 ﾋﾞｰｽﾞ 発泡ﾎﾟﾘｽﾃﾝ板 木毛セメント板 t=40	506	m ²			
屋根 棟包み	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯﾁ鋼板 t=1.0加工	25.1	m			
屋根 頂部包み	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯﾁ鋼板 t=1.0	2.2	m			
屋根 棟面戸	屋根同材 面戸周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	52.4	m			
屋根 軒先化粧面戸	屋根同材	52.4	m			
屋根 軒先伸縮唐草	屋根同材加工 水抜き穴 φ10@1000	52.4	m			
屋根 軒先面戸	屋根同材 面戸周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	52.4	m			
屋根 ｸﾗﾌﾞ 唐草	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯﾁ鋼板 t=1.0	48.1	m			
庇 かん合式瓦棒葺き	ｶｰｶﾞﾙﾙｸﾘﾑ鋼板 t=0.4 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ t=1.0 木毛セメント板 t=40	48	m ²			
庇 雨押え	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯﾁ鋼板 t=1.0加工	16.2	m			
庇 棟面戸	屋根同材 面戸周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	16.2	m			
庇 立上り水切	ｱﾙﾐ製	16.2	m			
庇 軒先化粧面戸	屋根同材	16.2	m			
庇 軒先唐草	屋根同材加工	16.2	m			
庇 軒先面戸	屋根同材 面戸周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 共	16.2	m			
庇 ｸﾗﾌﾞ 唐草	屋根同材加工 下地材:亜鉛ﾒｯﾁ鋼板 t=1.0	5.9	m			
軒樋	ﾌﾟﾚｽ加工穴付落葉除け一体型 ｶｰｶﾞﾙﾙｸﾘﾑ鋼板 t=0.5 (両面塗装品) 受け金具:ｱﾙﾐ押出型材	72.1	m			
縦樋	ｶﾞﾙﾊﾞﾆｳﾑ丸管 φ100 支持金物:SUS @1200内外	88	m			

[illegible]

建築工事						
12. 金属工事				外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
RC塀 水切金物	アルミ製	10.5	m			
外壁 足元水切	アルミ製	85.1	m			
バルコニー 幕板下端水切	カーガ 鋼板 溶融亜鉛メッキ	40.2	m			
屋根鼻隠し	カーガ 鋼板 t=0.4 H=400	91.1	m			
屋根鼻隠し	カーガ 鋼板 t=0.4 H=550	7.4	m			
屋根鼻隠し	カーガ 鋼板 t=0.4 H=900	11.4	m			
庇屋根鼻隠し	カーガ 鋼板 t=0.4 H=320	16.2	m			
庇屋根鼻隠し	カーガ 鋼板 t=0.4 H=320 ~ 590	5.9	m			
軒天-外壁取合い アルミ製見切り		178	m			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	246	m ²			
天井インサート	デッキ用	70.4	m ²			
笠木一体型アルミ製 手摺	H=900 笠木巾W195	6.7	m			
笠木一体型アルミ製 手摺	H=1000 笠木巾W195	40.2	m			
小庇	アルミ押出成形材、端部樹脂成型 W1050 × D900	1	か所			
タラップ	SUS製 H=4750 背籠付 H=3300	1	か所			
バルコニー グレーチング	SUS製 溝幅100 細目 ノスリップ、ボルト固定式	43.1	m			
1階南側 連窓下側溝	L=1800 SUS製スリット側溝	1	か所			
1階南側 連窓下側溝	L=2000 SUS製スリット側溝	2	か所			
1階南側 連窓下側溝	L=3600 SUS製スリット側溝	1	か所			
1階南側 連窓下側溝	L=4400 SUS製スリット側溝	1	か所			

建築工事		12. 金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床見切り	SUS L-10×10 ｶｰﾎﾞﾝ焼付塗装	1.5	m			
立上壁用見切り	ｱﾙﾐ製 R型	72.9	m			
立上壁用見切り	I型ｱﾙﾐｼｰﾔｲﾝｸﾞ	38.1	m			
軽量鉄骨壁下地	45形 下地張りなし @300	39.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	0.8	m ²			
ライニング 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	38.8	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	163	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	221	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	24.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	84.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 600×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 700×2000mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 800×2000mm程度	5	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2150mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1100×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1485×2400mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1500×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 2000×2600mm程度	7	か所			

建築工事		12. 金属工事	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 3300×2200mm程度	2	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 950×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強 1200×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 500×600mm程度	4	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 1600×1000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 グ外等四方補強 2000×440mm程度	5	か所			
壁鋼製野縁材	M/H'-19型 @455	411	m ²			
壁見切縁	アルミ製	11.1	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	109	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	11.5	m ²			
7-チ天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	1	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート別途	470	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート別途	19.9	m ²			
7-チ天井 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート別途	2.1	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 130×1250mm程度 ボート等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	37	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 610×560mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 700×625mm程度 ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 910×910mm程度 ボート等切込み共	7	か所			

建築工事		12. 金属工事	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1030 × 640mm程度 ボート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1245 × 640mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
天井インサート	デッキ用	367	m ²			
天井 間接照明 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H115	7.3	m			
天井 間接照明 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H115 曲面	2.2	m			
天井廻縁	アルミ製	53.5	m			
天井廻縁	塩化ビニル製	538	m			
天井廻縁	塩化ビニル製 カラー	56.4	m			
階段滑り止め	幅25 アルミ製 フラットエンド(ビニル製)共	28.8	m			
階段滑り止め 埋込工法	ステンレス製 エンド無し 幅35	1.4	m			
グレーチング 蓋	ステンレス製 W200 ノンスリップ	1.5	m			
グレーチング 蓋	ステンレス製 W500 × D500 × t20 ノンスリップ	1	か所			
グレーチング 枠	ステンレス製	5.4	m			
ビョクチャール	耐荷重20kg 柵止め@300以内	21.8	m			
カーテンレール	アルミ製 ダブル	48.2	m			
物干し金物 取付下地	C-60 × 30 × 10	12.2	m			
回転釜部見切縁	L字アングル 専用副資材	3	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 アルミ目地 鍵有 600角	4	か所			
壁点検口	アルミ製 250角 鍵付き 柵付	5	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	37	か所			

建築工事		13. 左官工事	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床 珪藻土・リソ	珪藻土系 厚10	153	m ²			
踏面 珪藻土・リソ	珪藻土系 厚10	0.2	m ²			
ビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	130	m ²			
EVLビット 床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 防水下地	6.2	m ²			
釜場底 床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 直均し仕上げ	3.8	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 珪藻土・リソ 下地	153	m ²			
踏面コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 珪藻土・リソ 下地	0.2	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 塗床下地	7.4	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ゴテ 乾式二重床下地	517	m ²			
床珪藻土塗り	木ゴテ 一般珪藻土下地 厚37	4.7	m ²			
床珪藻土塗り	木ゴテ 汚垂石下地	1.4	m ²			
集水桝底 防水珪藻土塗り	金ゴテ 仕上 厚30	0.1	m ²			
集水桝底 防水珪藻土塗り	金ゴテ 仕上 厚50	0.2	m ²			
集水桝立上り 防水珪藻土塗り	金ゴテ 仕上 厚30	0.6	m ²			
排水溝底 防水珪藻土塗り	金ゴテ 仕上 厚50	0.3	m ²			
排水溝立上り 防水珪藻土塗り	金ゴテ 仕上 厚30	0.4	m ²			
回転窯下 床防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗仕上下地 厚50	0.6	m ²			
回転窯下 床防水珪藻土塗り	金ゴテ 塗仕上下地 厚50～60	1.5	m ²			
回転窯下立上り 防水珪藻土塗り	金ゴテ 仕上 厚30	0.3	m ²			
建具周囲 珪藻土充填	内部建具	3.5	m			

建築工事 14. 木製建具工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD1A 片引込み戸	化粧シート(木目) W1050×H2000 建具枠共	10	か所			
WD1B 片引込み戸	化粧シート(木目) W 950×H2000 建具枠共	2	か所			
WD2A 片引き戸	化粧シート(木目) W 700×H2000 建具枠共	1	か所			
WD2B 片引き戸	化粧シート(木目) W 700×H2000 建具枠共	1	か所			
WD3 片引込み戸	化粧シート(木目) W 850×H2000 建具枠共	2	か所			
WD4 片引込み戸	化粧シート(木目) W 950×H2000 建具枠共	1	か所			
WD5 片開き戸	化粧シート(木目) W 800×H2000 建具枠共	2	か所			
WD6 片引込み戸	化粧シート(木目) W 900×H2000 建具枠共	1	か所			
WD7A 親子開き戸	化粧シート(木目) W1200×H2000 建具枠共	1	か所			
WD7B 親子開き戸	化粧シート(木目) W1200×H2000 建具枠共	1	か所			
WD8 片引込み戸	化粧シート(木目) W 850×H2000 建具枠共	1	か所			
WD9 両開き戸	化粧シート(木目) W1100×H2000 建具枠共	1	か所			
WD10 片引き戸	化粧シート(木目) W 800×H2000 建具枠共	3	か所			
WD11 片引き戸	化粧シート(木目) W 600×H2000 建具枠共	2	か所			
WD12 片引き戸	化粧シート(木目) W 600×H2000 建具枠共	1	か所			
WD13 片引き戸	W1900×H1200 建具枠共	1	か所			
WW1 引違い窓	化粧シート(木目) W1600×H1000 建具枠共	1	か所			
WW2A 引違い窓	化粧シート(木目) W1600×H550 建具枠共	1	か所			
WW2B 引違い窓	化粧シート(木目) W1600×H1100 建具枠共	1	か所			
CL1 天袋付片引き戸 (3枚建)	化粧シート(木目) W2000×H2600 建具枠共	6	か所			

[illegible]

建築工事		15. 金属製建具工事	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AD1 片開き戸	アルミアルミイトカー W 900 × H1800	1	か所			
AD2 欄間付(外倒シ) 片引き戸	アルミアルミイトカー W2400 × H3010	1	か所			
AD3 片引き戸	アルミアルミイトカー W 800 × H2000	1	か所			
AD4 片引き戸	アルミアルミイトカー W1100 × H2000	1	か所			
AD5 片引き戸	アルミアルミイトカー W1100 × H2160	1	か所			
AD6 0・1歳児用保育室 折戸	W5352 × H2700	1	か所			
AD7 引き違い戸	W1600 × H2000	1	か所			
AW1 欄間付(外倒シ) 引違い窓(連窓)	アルミアルミイトカー W4470 × H2700	1	か所			
AW2 欄間付(外倒シ) 引違い窓(連窓)	アルミアルミイトカー W3600 × H2700	1	か所			
AW3A 欄間付(外倒シ) 引違い窓(連窓)	アルミアルミイトカー W4400 × H2700	1	か所			
AW3B 欄間付(外倒シ) 引違い窓(連窓)	アルミアルミイトカー W4400 × H2700	3	か所			
AW4 欄間付(外倒シ) 引違い窓	アルミアルミイトカー W1800 × H2700	1	か所			
AW5 引違い窓(連窓)	アルミアルミイトカー W4070 × H1000	1	か所			
AW6 引違い窓	アルミアルミイトカー W1600 × H1000	1	か所			
AW7 FIX窓	アルミアルミイトカー W 300 × H 300	2	か所			
AW9 引違い窓	アルミアルミイトカー W1500 × H1000	1	か所			
AW10 縦出し窓	アルミアルミイトカー W 900 × H1000	1	か所			
AW11 引違い窓	アルミアルミイトカー W1800 × H 500	3	か所			
AW12A 欄間付(外倒シ) 引違い窓	アルミアルミイトカー W1800 × H2700	1	か所			
AW12B 欄間付(外倒シ) 引違い窓	アルミアルミイトカー W1800 × H2700	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		19. 内装工事		ボード類(内部)		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	10.3	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	39.9	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	552	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り - -	89.8	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 下張GB-S 厚12.5共	6.5	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-S 厚12.5共	15.4	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚 9.5 準不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り 下張GB-S 厚12.5共	3.3	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	13.7	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 継目処理 - -	125	m ²			
壁 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 下地張り - -	113	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板	厚6 ボード面	162	m ²			
ライニング 壁 化粧けい酸 カルシウム板	厚6 合板面	38.7	m ²			
壁見切縁	塩化ビニル製	1.6	m			
壁出隅見切	GB-Rコーナ材 65×65	90.5	m			
壁出隅見切	カー塩ビ製	26.3	m			
天井 間接照明 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け - -	1.5	m ²			
天井 間接照明 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 銅製、木、ボード下地 突付け 曲面	0.5	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 下地張り	9.3	m ²			
天井 シージング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 下地張り	53.6	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トパーチ 突付け	129	m ²			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		19. 内装工事		耐火間仕切		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
耐火間仕切	片面:GB-F 厚21.0+21.0 軽鉄壁下地 100形	33.7	m ²			
耐火間仕切	片面:GB-R-H 厚9.5+GB-F 厚12.5 軽鉄壁下地 100形	8.5	m ²			
耐火間仕切	両面:GB-R-H 厚9.5+GB-F 厚12.5 軽鉄壁下地 100形	69.7	m ²			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 850×2000mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 950×2000mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1050×2000mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1100×2000mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1500×2000mm程度	1	か所			
耐火間仕切 開口部補強	100形 グ外等四方補強 1600×1200mm程度	2	か所			
耐火間仕切 四周処理		289	m			
遮音間仕切 四周処理		88.1	m			
耐火遮音間仕切	片面:GB-R 厚9.5+12.5 軽鉄壁下地 100形 グラスウール100 24kg/m ³	13.2	m ²			
耐火遮音間仕切	片面:GB-R-H 厚9.5+GB-F 厚12.5 軽鉄壁下地 100形 グラスウール100 24kg/m ³	3.2	m ²			
耐火遮音間仕切	両面:GB-R-H 厚9.5+GB-F 厚12.5 軽鉄壁下地 100形 グラスウール100 24kg/m ³	291	m ²			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 800×2000mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 850×2000mm程度	2	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2000mm程度	6	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 900×2400mm程度	1	か所			
耐火遮音間仕切 開口部補強	100形 扉等三方補強 1050×2000mm程度	3	か所			

建築工事		20. 雑工事	外部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
屋外階段・ 避難滑り台	H=5650、D=4250 2階用 滑り台底面:スチルス材 粉体焼付塗装、着地面衝撃吸収材共	1	式			
壁付物干金物	アルミ製 L=606 上下可動式	4	か所			
洋風すだれ	シート、ホトメ、固定金具共	1	式			
テラス	防滑性ビニル床シート t5 コンクリート t150 コンクリート直均し 配筋 D10@200等間共 再生クラッシャー t100	115	m ²			
屋外プール下 テラス	コンクリート t150 コンクリート直均し 配筋 D10@200等間共 再生クラッシャー t100	15.8	m ²			
同上 伸縮目地	PU-2 W6×H40	86.4	m			
テラス 段鼻滑り止め	ゴム製 ノンスリップ 幅40	24.3	m			
スクリーンフェンス	アルミ製 H1200 板フェンス仕上	40	m			
スクリーンフェンス基礎	ベース: W650×H150 立上: W150×H600 化粧CB2段積共	40	m			
小園庭雨よけ	アルミ製バネゴラ 間口8450 H3050 ポリカーボネート(熱線カットタイプ) 下地鉄骨、基礎共	1	か所			
浄化槽基礎	W4950×D2500×H3060	1	か所			
原水ポンプ基礎	W2500×D2500×H3480	1	か所			
浄化槽用 ポンプ基礎	W400×D300×H150	1	か所			
原水ポンプ用 ポンプ基礎	W500×D600×H150	1	か所			
計						

建築工事		20. 雑工事	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遊戯室 移動間仕切	DP-60S	28.6	m ²			
ライニング 天板	ステンレス製 t1.5 HL W150	1.3	m			
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム W150 × t31	1.6	m			
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム W200 × t31	1.5	m			
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム W(150+40) × t26	2	m			
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム W(200+40) × t26	16.7	m			
ライニング 天板	メラミン® ストフォーム W(300+40) × t26	6.3	m			
1階 調理員用トイレ ライニング 天板	メラミン® ストフォーム L1493+874 W200+150	1	か所			
階段自立手摺	H1200 笠木:St φ34 支柱:St φ16 @900 手摺子:St φ13 @100 下弦材:St φ16 @900 手摺:PVC半硬質樹脂(木調) φ34 2段 格子用ﾌﾞﾗｯｸﾄ φ16共	7.8	m			
階段壁付手摺	手摺:PVC半硬質樹脂(木調) φ34 2段 格子用ﾌﾞﾗｯｸﾄ φ16共	12.8	m			
防煙垂壁	H=500 不燃シート	3.9	m			
壁掛け式 消火器ボックス	スチール製 W218 × D175 × H550	1	か所			
扉埋込式 消火器ボックス	スチール製 W300 × D192 × H728	2	か所			
壁埋込式 消火器ボックス	スチール製 W258 × D209 × H596	1	か所			
1階 職員室 カウンター	メラミン® ストフォーム W810 × D300	1	か所			
1階 物入・洗濯室 可動棚	W4500 × D400 棚板:ﾎﾟﾘｴﾔﾐﾅﾙ板 厚20 3段 スチール製棚柱 H1980 5本 スチール製棚受 5箇所	1	か所			
1階 収納 可動棚	W1100 × D550 棚板:ﾎﾟﾘｴﾔﾐﾅﾙ板 厚20 3段 スチール製棚柱 H1980 4本					

建築工事						
20. 雑工事			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スチール製棚受 5箇所	1	か所			
2階 収納 可動棚	W3085 × D450 棚板:ホリ化粧合板 厚20 3段 スチール製棚柱 H1980 4本 スチール製棚受 3箇所	1	か所			
2階 収納 可動棚	W3410 × D450 棚板:ホリ化粧合板 厚20 3段 スチール製棚柱 H1980 4本 スチール製棚受 5箇所	1	か所			
1階 調乳室 吊戸棚	W1500 × D370 × H500 幕板付き	1	か所			
1階 職員室 吊戸棚	W1500 × D370 × H500 幕板付き	1	か所			
1階 0・1歳児用トイレ 吊戸棚	W1950 × D350 × H600 幕板付き	1	か所			
1階 大人用トイレ 吊戸棚	W900 × D350 × H600 幕板付き	1	か所			
2階 子供用トイレ 吊戸棚	W1500 × D350 × H600 幕板付き	1	か所			
2階 洗濯室 吊戸棚	W900 × D350 × H600 幕板付き	1	か所			
1階 調乳室 流し台	W1500 × D600 × H850	1	か所			
1階 職員室 流し台	W1500 × D600 × H850	1	か所			
1階 廊下 流し台	ゲルコート人工大理石 一体成型シンク W2456 × D450 × H500 L型ライニング:ゲルコート人工大理石共 シーリング、取付下地別途	1	か所			
2階 廊下 流し台	ゲルコート人工大理石 一体成型シンク W4181 × D405 ~ 555 × H650 ~ 950 ライニング 塞ぎ:側板化粧 W131 × H300 L型ライニング:ゲルコート人工大理石共 シーリング、取付下地別途	1	か所			
保育室 天井付物干し金物	L=1800	6	か所			
2階 洗濯室 天井付物干し金物	L=1400	1	か所			
1階 0・1歳児用トイレ 洗面カウンター	ゲルコート人工大理石 一体成型シンク W1950 × D550 × H450 ~ 850 ボウル:φ380 3か所共	1	か所			

建築工事		20. 雑工事	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1階 大人用トイレ 洗面カウンター	ゲルコート人工大理石 鏡一体カウンター W900 × D600 × H850 鏡：φ 420 1か所共	1	か所			
2階 子供用トイレ 洗面カウンター	ゲルコート人工大理石 鏡一体カウンター W1500 × D550 × H550 ~ 850 鏡：φ 380 2か所共	1	か所			
1階 調理室 アーチ型化粧鏡	W450 × H600	1	か所			
1階 検収室 アーチ型化粧鏡	W450 × H600	1	か所			
1階 調理員用トイレ アーチ型化粧鏡	W450 × H600	1	か所			
1階 大人用トイレ アーチ型化粧鏡	W450 × H600	1	か所			
1階 廊下 菱形化粧鏡 (取付手間)	W350 × H350 × t5 木枠加工共 材支給	6	か所			
1階 0・1歳児用トイレ 菱形化粧鏡 (取付手間)	W350 × H350 × t5 木枠加工共 材支給	3	か所			
2階 廊下 菱形化粧鏡 (取付手間)	W350 × H350 × t5 木枠加工共 材支給	9	か所			
2階 子供用トイレ 菱形化粧鏡 (取付手間)	W350 × H350 × t5 木枠加工共 材支給	2	か所			
1階 バリアフリートイレ 化粧鏡	W480 × D16 × H1100	1	か所			
1階 0・1歳児用トイレ 幼児用手摺	W600 × H450 A°-B°-芯棒：樹脂製	1	か所			
1階 子供用トイレ 幼児用手摺	W600 × H450 A°-B°-芯棒：樹脂製	3	か所			
1階 子供用トイレ 隔て板	メラミン化粧板 厚5 W500 × H1050	1	か所			
1階 子供用トイレ トイレフース	メラミン化粧板 厚38 W(2085+1351) × H2430	1	か所			
1階 大人用トイレ トイレフース	メラミン化粧板 厚38 W(2091+1651) × H2430	1	か所			
2階 子供用トイレ トイレフース	メラミン化粧板 厚38 W(1526+1184.5) × H2430	1	か所			
2階 子供用トイレ トイレフース	メラミン化粧板 厚38 W(3114+1184.5 × 3) × H1150	1	か所			
1階 バリアフリートイレ フック	アルミ製 W38 × D82 × H38	2	か所			
1階 バリアフリートイレ ベビースhift	W750 × D550 × H900	1	か所			

[illegible]

建築工事						
20. 雑工事			家具類			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F-1 年長用・職員・来客用シューズボックス	W2497 × D400 × H1780	1	か所			
F-2 年少用シューズボックス	W3360 × D340 × H880	1	か所			
F-3 職員・来客用シューズボックス	W839 × D400 × H1360	1	か所			
F-4 収納戸棚	W1800 × D600 × H2000	1	か所			
F-5 スライドボード付収納戸棚	W1800 × D450 × H2000	1	か所			
F-6 食器戸棚	W1200 × D350 × H2000	1	か所			
F-7 掃除用具入、画用紙整理棚、園児用ロッカー	W3490 × D450 × H1000 ~ 1800	1	か所			
F-8 掃除用具入、園児用ロッカー	W1520 × D450 × H1000 ~ 1800	1	か所			
F-9 画用紙整理棚	W900 × D450 × H1800	1	か所			
F-10 園児用ロッカー、画用紙整理棚、掃除用具入	W3840 × D450 × H1000 ~ 1800	1	か所			
F-11 掃除用具入、画用紙整理棚、園児用ロッカー	W4560 × D450 × H1000 ~ 1800	1	か所			
F-12 園児用ロッカー、画用紙整理棚、掃除用具入	W4560 × D450 × H1000 ~ 1800	2	か所			
F-13 吊戸棚	W(1600+800) × D400 × H600 幕板付き	1	か所			
F-14 吊戸棚	W1600 × D400 × H600 幕板付き	1	か所			
F-15 吊戸棚	W(560+1500+1500+560) × D400 × H300 ~ 600 幕板付き	1	か所			
F-16A 屋外用シューズボックス	W3600 × D315 × H1040 16列 × 4段 64人用	1	か所			
F-16B 屋外用シューズボックス	W1360 × D315 × H1040 6列 × 4段 24人用	2	か所			
F-17 絵本棚	W600 × D400 × H2700	1	か所			
F-18 配膳台、配膳カウンター	W3610 × D750 × H1115 ~ 1750	1	か所			
計						

建築工事						
建築工事		20. 雑工事		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1A 突出型室名サイン	W205 × H200 出隅面取りR15 メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗 表示面:UV印刷 フレーム:アルミ型材 焼付塗装仕上	7	か所			
1B 平板型室名サイン	W200 × H200 出隅面取りR6 メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗 表示面:UV印刷	1	か所			
2 バターン ビクトサイン	W50 × H120 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	4	か所			
2 バターン ビクトサイン	W50 × H120 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	4	か所			
2 バターン ビクトサイン	W120 × H100 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	1	か所			
2 バターン ビクトサイン	W80 × H100 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	1	か所			
2 バターン ビクトサイン	W80 × H100 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	1	か所			
2 バターン ビクトサイン	W150 × H150 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	1	か所			
3 在室表示付サイン	W200 × H50 出隅面取りR10 メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗、 メイプル無加工材 t9 フィルムシート貼(赤) スライド板:メイプル無加工材 t3 自然系塗料塗 表示面:UV印刷	2	か所			
4 EPS カッティングシート	H30 シート切り文字	2	か所			
4 SK カッティングシート	H30 シート切り文字	2	か所			
4 物入 カッティングシート	H30 シート切り文字	2	か所			
4 調理室 カッティングシート	H30 シート切り文字	1	か所			
4 Toilet カッティングシート	H30 シート切り文字	1	か所			
5A 階数表示サイン	H150 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	2	か所			
5B 階数表示サイン	W210 × H175 出隅面取りR6 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗	1	か所			
6 階段手摺表示サイン	W120 × H150 UF点字加工 表示基板:ボリカーネー樹脂板(透明) シルクスクリーン印刷(白文字)	12	か所			
7 総合案内板	W800 × H500 表示基板:メイプル無加工材 t12 自然系塗料塗					

建築工事						
20. 雑工事			厨房機器			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
作業台	600 × 600 × 850 ~ 900	1	台			
一槽シンク	600 × 600 × 850 ~ 900	1	台			
吊戸棚	1200 × 350 × 600	1	台			
吊戸棚	1500 × 350 × 600	1	台			
掃除用具入れ	400 × 450 × 1800	1	台			
冷蔵庫	625 × 800 × 1910 HR-63A-1(特)	1	台			
冷凍庫	625 × 800 × 1910 HF-63A-1(特)	1	台			
作業台	1050 × 600 × 850 ~ 900	1	台			
ガス炊飯器	492 × 423 × 426 RR-300CF	1	台			
ワイドオープンガスレンジ	1500 × 750 × 850 XY-1575A(特)	1	台			
丸型フライ-	600 × 720 × 785 FGSHT-60-1	1	台			
ガス煮炊釜	1240 × 930 × 1500 KIG2D-10KH-NT	1	台			
調味料台	1050 × 600 × 850	1	台			
スチームコンベクション オープン	870 × 770 × 1411 CSX-TE61-T-NT	1	台			
作業台	900 × 900 × 850 ~ 900	1	台			
三槽シンク	2400 × 900 × 850 ~ 900	1	台			
引出付台下戸棚	1500 × 900 × 850 ~ 900	1	台			
戸棚	1800 × 600 × 1800	1	台			
移動台	750 × 600 × 850	2	台			
消毒保管機	1300 × 750 × 1900 MCWK-30-S75T	1	台			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]