

参考数量書

工事名 川越市立仙波小学校トイレ改修工事

工事場所 川越市富士見町 4 番地 1

本数量書は、契約上の拘束を受けない参考資料として公開するもので、川越市
建設工事標準請負契約約款第 1 条に規定する「設計図書」に該当しません。

共通仮設費及び現場管理費は、工事期間 6. 1 箇月として算定しています。

単価は、令和 7 年 4 月最新版（改修・4 週 8 休）を適用しています。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仙波小学校						
内装改修				撤去		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[床]						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	75.8	m			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	16	m			
床下点検口 周囲はつり	RC 15cm 集積共	16	m			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	10.2	m ²			
押えコンクリート撤去		10.2	m ²			
既存防水層撤去	屋内防水層 アスファルト防水層 (石綿含有) 集積共	10.2	m ²			
均しモルタル撤去	集積共	10.2	m ²			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.2	m ³			
地業とりこわし	集積・積み込み共	0.1	m ³			
床マンホール・点検口 撤去	集積共	4	か所			
[壁]						
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	70.4	m			
CB撤去	人力 集積共	16.3	m ³			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	9	m ²			
[天井]						
天井下地撤去	集積共	189	m ²			
[仕上ユニット]						
トイレブース撤去	金物共 集積共	120	m ²			
手摺撤去		3	か所			

仙波小学校						
内装改修				改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[床]						
砂 利 地 業	切込砕石 県南	0.1	m ³			
鉄筋	D10	72.7	kg			
差筋あと施工アンカー (接着系)	下向き D10×500	416	本			
レディーミクストコンクリート	24N/mm2(呼び強度) スランプ 15cm	8	m ³			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m ³ /回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	8	m ³			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	2	回			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	189	m ²			
型枠	一般用	8.2	m ²			
床下点検口周囲 防水珪藻充填	トイレ床下点検口	11.2	m			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 ステンレス製 ボルト固定式 密閉型(防水・防臭型) 600角	5	か所			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	189	m ²			
床ワックス掛	ビニル床シート面 1 回	189	m ²			
[壁]						
軽量鉄骨壁下地	ライニング下地 65形 下地張りあり @450	41.4	m ²			
壁合板張	ライニング下張 構造用合板t12二重張り	41.4	m ²			
化粧けい酸カルシウム 板貼り	ライニング壁仕上	41.4	m ²			
メラミンボストフォーム	ライニング天板	36.9	m			
壁珪藻塗り	金ごて 内壁 壁補修	9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	89.6	m ²			

仙波小学校		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
グラスウール充填	界壁遮音材 50 24K	66.8	m ²			
構造用合板張り (下地補強)	衛生器具下地 特類 t12 二重	3	m ²			
構造用合板張り	特類 t12	133.5	m ²			
シーツク石こうボード張り	界壁下地 t12.5	133.5	m ²			
石こうボード張り	P S部 t 21+t 21 準耐火仕様	22.8	m ²			
化粧けい酸 カルシウム板張り	アクリル樹脂系塗料着色仕上げ 厚6	82.6	m ²			
見切金物	塗装品	43	m			
ステンレス巾木	H=60 HL仕上	75.5	m			
[天井]						
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	189	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	189	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ボード等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	28	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	30	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	239	m			
蛍光灯 取外し再取付	取外し再取付 FSR 2 - 321	26	個			
[仕上ユニット]						
TB-2 トイレブース	ポリエステル化粧合板 t=40 金物共 3,720×1,020×1,900(37°-ス)	2	か所			
TB-3 トイレブース	ポリエステル化粧合板 t=40 金物共 2,420×1,020×1,900(27°-ス)	2	か所			
TB-4 トイレブース	ポリエステル化粧合板 t=40 金物共 2,220×1,250×1,900(27°-ス)	2	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

仙波小学校 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高密度ポリエチレン管(改修)	機械室・便所 50A	16	m			
高密度ポリエチレン管(改修)	機械室・便所 40A	28	m			
高密度ポリエチレン管(改修)	機械室・便所 30A	28	m			
高密度ポリエチレン管(改修)	機械室・便所 25A	20	m			
高密度ポリエチレン管(改修)	機械室・便所 20A	20	m			
給水・一般配管用 ステンレス鋼管 改修	拡 管 式 機械室・便所 20SU	56	m			
ポリエチレン管(改修)	保温厚10mm 呼び径25mm	20	m			
ポリエチレン管(改修)	保温厚10mm 呼び径20mm	112	m			
↓保温						
給水管 保温	ポリエチレン 屋内露出 合成樹脂製管-1 32A	8	m			
給水管 保温	ポリエチレン 機械室,書庫,倉庫 アルミラシクロス 20A	56	m			
合成樹脂製管-1	44×42.5 r22	52	m			
↓弁類						
ライニング仕切弁	5K(フランジ) 65A	1	個			
仕切弁 (管端防食工)	5K(ねじ・給水用) 50A	6	個			
仕切弁 (管端防食工)	5K(ねじ・給水用) 40A	4	個			
仕切弁 (管端防食工)	5K(ねじ・給水用) 32A	12	個			
仕切弁 (管端防食工)	5K(ねじ・給水用) 25A	10	個			
仕切弁 (管端防食工)	5K(ねじ・給水用) 20A	10	個			
↓その他						

[illegible]

仙波小学校 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[排水]						
耐火VP(改修)	機械室・便所 100A	84	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 75A	56	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 65A	24	m			
耐火VP(改修)	機械室・便所 50A	64	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 100A	44	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 75A	20	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	32	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	8	m			
[通気]						
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 40A	28	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 50A	50	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修	機械室・便所 65A	32	m			
[掃除口他]						
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	25	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	4	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 65A	5	個			
床上掃除口(非防水形)	COA 50A	12	個			
床下掃除口	CO 100A	11	個			
床下掃除口	CO 65A	1	個			

[illegible]

[illegible]

仙波小学校 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(換気設備撤去)						
天井埋込換気扇撤去		4	台			
スパイラルダクト(低圧、高圧1、2ダクト)撤去	150mm 再使用しない	16	m			
ダクト切断	板厚 0.5t	4	か所			
(衛生設備撤去)						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	25	組			
大便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	15	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	32	組			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	4	組			
水栓撤去	横水栓	38	個			
(給水設備撤去)						
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	6	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 40A	28	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 32A	22	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 25A	46	m			
ライニング鋼管類撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 20A	20	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	14	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 32A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	1	か所			

仙波小学校 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 65A 再使用しない	6	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A 再使用しない	8	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 40A 再使用しない	28	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 32A 再使用しない	22	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 25A 再使用しない	46	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 20A 再使用しない	20	m			
弁類 撤去	再使用しない 仕切弁・玉形弁・逆止弁等 65A	1	個			
(排水設備撤去)						
排水用鋳鉄管 (メカニカル形) 撤去	再使用しない 100A	63	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 80A	19	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 65A	66	m			
銅管 撤去	再使用しない ねじ接合 機械室・便所 50A	54	m			
排水用鉛管 撤去	80A	31	m			
排水用鉛管 撤去	50A	28	m			
硬質塩化ビ°ル管 撤去	機械室・便所 65A	10	m			
硬質塩化ビ°ル管 撤去	機械室・便所 50A	62	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 100A 再使用しない	63	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 80A 再使用しない	49	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 65A 再使用しない	28	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ°イ°シャフト内 アルミカ°ラスクロス 50A 再使用しない	60	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]