

初雁中学校放射線詳細測定結果(11月14日実施)

測定結果(単位:μ Sv/h)

[地上50cm] 平均 0.09 範囲 0.05~0.31 →除去後 平均 0.08 範囲 0.05~0.20

[地上5cm] 平均 0.11 範囲 0.05~0.45 →除去後 平均 0.11 範囲 0.05~0.25

対応の目安を超えた2地点について除染を行い、目安以下の状態にしました。

単位:μ SV/h

番号	測定地点	地上5cmの値	地上50cmの値
1	職員出入口右(アスファルト)	0.11	0.10
2	職員出入口左(アスファルト)	0.14	0.10
3	北門内側(アスファルト)	0.10	0.07
4	北門外側(アスファルト)	0.12	0.10
5	通り抜け通路北側(アスファルト)	0.08	0.08
6	校舎北側 昇降口裏(アスファルト)	0.12	0.09
7	校舎北側 マス(柔剣道場側)	0.08	0.08
8	柔剣道場南側渡り廊下縦とい下(マスの上)	0.12	0.10
9	柔剣道場南東角 縦とい下(マスの上)	0.09	0.08
10	柔剣道場北東角 縦とい下(マスの上)	0.09	0.08
11	柔剣道場北面① 縦とい下(マスの上)	0.07	0.05
12	柔剣道場北面② 縦とい下(マスの上)	0.07	0.06
13	柔剣道場北西角 縦とい下(マスの上)	0.08	0.07
14	柔剣道場南西角 縦とい下(マスの上)	0.09	0.08
15	柔剣道場南面① 縦とい下(マスの上)	0.11	0.07
16	柔剣道場南面② 縦とい下(マスの上)	0.08	0.08
17	校地北西角 落葉集積場中央	0.45	0.31
17-1	No.17除染後	0.18	0.13
18	校舎西側庭(砂利)	0.10	0.09
19	校舎西角(アスファルト)	0.09	0.07
20	西門内側(アスファルト)	0.08	0.07
21	校地南西角(アスファルト)	0.08	0.08
22	体育館西側マンホール上	0.10	0.09
23	体育館西側側溝上(南)	0.12	0.10
24	体育館西側側溝上(北)	0.11	0.09
25	体育館西側(マスの上)	0.09	0.09
26	体育館西側(側溝脇の土たまり)	0.16	0.09
27	体育館南西角(マスの上)	0.15	0.10
28	体育館南側階段前(コンクリート)	0.10	0.09
29	体育館南東角(マスの上)	0.08	0.08
30	砂場(南側)	0.05	0.06
31	体育館東側鉄棒前(土)	0.07	0.06
32	校庭中心(土)	0.07	0.07
33	校庭北西(土)	0.08	0.07
34	校庭北東(土)	0.06	0.07
35	校庭南東(土)	0.08	0.08
36	校庭南西(土)	0.08	0.07
37	バックネット前(土)	0.10	0.08
38	校庭南西側防球ネット校庭側(土)	0.09	0.08
39	校庭南西側防球ネット外側通路(土)	0.10	0.08
40	校庭南西角(土)	0.09	0.08
41	バックネット裏 物置前(土)	0.09	0.06
42	バスケットコート中心(土)	0.09	0.07
43	バレーコート中心(土)	0.09	0.08
44	畑 北側(土)	0.07	0.08
45	畑 南側(土)	0.09	0.07

46	校庭南端(除草した草の集積場)	0.32	0.24
46-1	No.46除染後	0.16	0.11
47	プール南東側角(土)	0.08	0.08
48	プール南側(土)	0.08	0.09
49	プール入口脇縦とい下(土)	0.25	0.12
50	テニスコート南西側入口(土)	0.11	0.08
51	テニスコート物置前(土)	0.09	0.07
52	テニスコート南東端(盛土)	0.14	0.11
53	テニスコート南東(土)	0.08	0.07
54	テニスコート東端側溝	0.13	0.11
55	テニスコート南西(土)	0.09	0.08
56	テニスコート中心(土)	0.08	0.07
57	テニスコート北東(土)	0.07	0.07
58	テニスコート北東端(盛土)	0.10	0.09
59	テニスコート北西(土)	0.09	0.08
60	テニスコート北外側角(マスの上)	0.17	0.10
61	テニスコート南西外側角(マスの上)	0.09	0.09
62	テニスコート西外側(側溝の上)	0.10	0.08
63	校庭北東端(側溝の上)	0.09	0.09
64	校庭北東端(側溝から上げた土)	0.10	0.09
65	体育用具収納庫南西角雨とい下(土)	0.10	0.06
66	体育用具収納庫南側中央雨とい下(土)	0.17	0.09
67	体育用具収納庫南東角雨とい下(土)	0.25	0.12
68	校庭東端(剪定枝集積場)	0.08	0.07
69	校庭トイレ前(土)	0.12	0.07
70	校舎東側昇降口前(コンクリート)	0.08	0.07
71	校舎中央昇降口前(土)	0.10	0.08
72	校舎西側昇降口前(土)	0.09	0.08
73	校舎と体育館との間(コンクリート)	0.12	0.10
74	校庭トイレ前(側溝の上)	0.07	0.07
75	作業室南東側雨とい(破損)下(土)	0.09	0.09
76	作業室南西側雨とい(破損)下(土)	0.14	0.09
77	作業室北西側雨とい(破損)下(土)	0.24	0.11
78	校地北東端剪定枝落葉集積場(奥)	0.24	0.20
79	校舎北側給食搬入口前(マスの上)	0.09	0.09
80	北門脇植え込み(土)	0.09	0.09
81	物置縦とい下(土)	0.16	0.09
82	校舎北側駐車場中央	0.12	0.10

注)本市の暫定的な対応の目安:地上5cmで0.30 μ Sv/h、地上50cmで0.25 μ Sv/h

(平成23年度)

施設の配置図	縮尺	1 / 1200	0 10 20 30 40 m		学校名	初雁中学校	調査番号	11	20	13	51	2	整理番号
							(都道府県)	1	(市町村)	01	(学校)	35	12

凡例

- 建物**
- ④ 未とりこわし建物
 - ⑤ 危険建物
 - ⑥ 借用建物
 - ⑦ 一時使用建物
- 建物以外の工作物**
- ⑧ 自転車置場
 - ⑨ 倉庫
 - ⑩ 吹き抜けの渡廊下
 - ⑪ 温室
 - ⑫ 相撲場
 - ⑬ 簡易な小規模構造物
 - ⑭ 小鳥小屋
 - ⑮ 焼却炉
 - ⑯ 変電室
 - ⑰ 灯油庫
 - ⑱ ゴミ置小屋
 - ⑲ 百葉箱
 - ⑳ 井戸小屋
 - ㉑ 正門、通用門
 - ㉒ 囲障等
 - ㉓ 生垣
 - ㉔ 万年塀
 - ㉕ フェンス
 - ㉖ 防球ネット
 - ㉗ ブロック
 - ㉘ バックネット
 - ㉙ 砂場
 - ㉚ 鉄棒
 - ㉛ ブランコ
 - ㉜ スペリ台
 - ㉝ シーソー
 - ㉞ ジャンブルジム
 - ㉟ シュート板
 - ㊱ ツリ輪
 - ㊲ 渡り棒
 - ㊳ 登り棒
 - ㊴ 雲梯
 - ㊵ ロック木
 - ㊶ ハントー棒

